標準モデル見積書

盛岡ガス株式会社

品 名　　規 格	数量	単位	単価	金額
埋設管工事				
PE管 25A （埋設深度60cm）	9.0	m	5,820	52,380
EF－S 25A	1	個	824	824
TR－LL 25A	1	個	3,118	3,118
埋設管工事計				56,322
屋内管工事				
フレキ管 一般 15A	2.0	m	2,200	4,400
フレキ管 一般 20A	10.5	m	2,780	29,190
PLS 一般 25A	3.5	m	4,870	17,045
片ネジソケット 15A	1	個	1,459	1,459
片ネジソケット 20A	3	個	2,243	6,729
フレキUIネジガス栓（検査口付） 20A×3/4	1	個	5,332	5,332
外ネジ直接続（検査口付） L型 15A×1/2	1	個	4,694	4,694
メーター廻りユニット（アイボリー） 1P 25A	1	個	7,326	7,326
検圧プラグ	1	個	737	737
メーター取付費 NB－4	1	台	3,600	3,600
屋内管工事計				80,512
間接工事費				
消耗品雑材料	1	式		4,105
通気試験費	1	式		1,368
機械工具損料	1	式		3,557
運搬費	1	式		13,683
調査及び申請費	1	式		4,105
間接工事費計				26,818
現場管理費	1	式		35,576
都市ガス工事計				199,228
消費税等 10%				19,922
合　計				219,150